

Số: 16.../TBCG-QTCSVC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2026

**THÔNG BÁO CHÀO GIÁ GÓI THẦU**  
**Cải tạo các phòng thực hành, phòng phục vụ thành phòng học tích hợp**

Căn cứ nhu cầu của nhà trường trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn; Trường Cao đẳng kinh tế TP.HCM kính mời quý nhà thầu có quan tâm gửi yêu cầu chào giá với nội dung như sau:

| TT  | Nội dung cung cấp                                                                | ĐVT | S.L   | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
|     | <b>Phòng Căn Tin Tầng 7</b>                                                      |     |       |         |
| 1.  | Tháo dỡ vách tường gạch                                                          | m3  | 7     |         |
| 2.  | Hoàn thiện nền, lát lại nền gạch sau khi tháo tường                              | m   | 10    |         |
| 3.  | Hoàn thiện mặt đứng vách tường, mặt cột sau khi tháo tường ngăn                  | m   | 10    |         |
| 4.  | Sơn nước hoàn thiện mặt tường, mặt cột                                           | gói | 1     |         |
| 5.  | Nhân công vận chuyển xà bần trên tầng xuống                                      | gói | 1     |         |
| 6.  | Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe cơ giới                                          | gói | 1     |         |
| 7.  | Tháo dỡ hệ khung trần cũ, vận chuyển tập kết                                     | m2  | 130   |         |
| 8.  | Dời hệ thống PCC lên cao (gồm đầu phun, báo khói)                                | gói | 2     |         |
| 9.  | Sơn nước hoàn thiện mặt trần bê tông 2 nước                                      | m2  | 130   |         |
| 10. | Di dời hệ thống đèn, quạt lên cao                                                | gói | 2     |         |
|     | <b>Phòng A404</b>                                                                |     |       |         |
| 1.  | Tháo dỡ vách tường gạch                                                          | m3  | 5,25  |         |
| 2.  | Tháo dỡ cửa đi và lắp lại vị trí mới                                             | m2  | 7,04  |         |
| 3.  | Xây tường bít cửa đi đã tháo (gạch 8x8x18) vữa mác 75                            | m2  | 3,52  |         |
| 4.  | Trát tường xây bít cửa 02 mặt                                                    | m2  | 7,04  |         |
| 5.  | Hoàn thiện bằng 02 lớp bột bả, hoàn thiện sơn nước bằng 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu | m2  | 14,08 |         |

|     |                                                                                  |     |       |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 6.  | Hoàn thiện trần đồng bộ bên ngoài với khu vực vừa tháo dỡ                        | m2  | 16,5  |  |
| 7.  | Hoàn thiện mặt đứng vách tường, mặt cột sau khi tháo tường ngăn                  | m   | 7     |  |
| 8.  | Hoàn thiện nền, lát lại nền gạch sau khi tháo tường                              | m   | 7,5   |  |
| 9.  | Sơn nước hoàn thiện mặt tường, mặt cột                                           | gói | 1     |  |
| 10. | Nhân công vận chuyển xà bần trên tầng xuống                                      | gói | 1     |  |
| 11. | Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe cơ giới                                          | gói | 1     |  |
|     | <b>Lối đi thông tầng 3</b>                                                       |     |       |  |
| 1.  | Tháo dỡ tường gạch mở 01 cửa đi mới                                              | m2  | 3,52  |  |
| 2.  | Gia cố đà cửa bằng thép                                                          | m   | 3     |  |
| 3.  | Xây tường bít cửa đi đã tháo (gạch 8x8x18) vữa mác 75                            | m2  | 3,52  |  |
| 4.  | Trát tường xây bít cửa 02 mặt                                                    | m2  | 7,04  |  |
| 5.  | Hoàn thiện bằng 02 lớp bột bả, hoàn thiện sơn nước bằng 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu | m2  | 7,04  |  |
| 6.  | Hoàn thiện nền, lát lại nền gạch sau khi tháo tường                              | m   | 2,2   |  |
| 7.  | Sơn nước hoàn thiện mặt tường, mặt cột                                           | gói | 1     |  |
| 8.  | Nhân công vận chuyển xà bần trên tầng xuống                                      | gói | 1     |  |
| 9.  | Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe cơ giới                                          | gói | 1     |  |
|     | <b>Phòng B504</b>                                                                |     |       |  |
| 1.  | Xử lý trần các vị trí vừa tháo                                                   | m   | 16    |  |
| 2.  | Tháo dỡ tường gạch cũ                                                            | m2  | 12,92 |  |
| 3.  | Hoàn thiện nền, lát lại nền gạch sau khi tháo tường                              | m   | 3,5   |  |
| 4.  | Sơn nước hoàn thiện mặt tường, mặt cột                                           | gói | 1     |  |
| 5.  | Nhân công vận chuyển xà bần trên tầng xuống                                      | gói | 1     |  |
| 6.  | Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe cơ giới                                          | gói | 1     |  |
|     | <b>Phòng B201</b>                                                                |     |       |  |
| 1.  | Lắp mới hệ vách ngăn cách âm di động (bao gồm vách và hệ khung liên kết)         | m2  | 20,48 |  |
| 2.  | Tháo dỡ tường gạch mở 02 cửa đi mới                                              | m2  | 7,04  |  |

|                                        |                                                                                  |     |       |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 3.                                     | Sơn nước hoàn thiện mặt tường, mặt cột                                           | gói | 1     |  |
| 4.                                     | Hoàn thiện nền, lát lại nền gạch sau khi tháo tường                              | m   | 5     |  |
| 5.                                     | Gia cố đà cửa bằng thép                                                          | m   | 5     |  |
| 6.                                     | Nhân công vận chuyển xà bần                                                      | gói | 1     |  |
| 7.                                     | Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe cơ giới                                          | gói | 1     |  |
| 8.                                     | Dặm vữa tường hoàn thiện sơn nước tường                                          | gói | 1     |  |
| <b>Thông phòng B801, 802, 803, 804</b> |                                                                                  |     |       |  |
| 1.                                     | Tháo dỡ tường vách tường                                                         | m2  | 51,68 |  |
| 2.                                     | Hoàn thiện nền, lát lại nền gạch sau khi tháo tường                              | m   | 13,6  |  |
| 3.                                     | Hoàn thiện mặt đúng vách tường, mặt cột, trần sau khi tháo tường ngăn            | m   | 28,8  |  |
| 4.                                     | Hoàn thiện bằng 02 lớp bột bả, hoàn thiện sơn nước bằng 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu | m   | 28,8  |  |
| 5.                                     | Nhân công vận chuyển xà bần trên tầng xuống                                      | m3  | 10,34 |  |
| 6.                                     | Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe cơ giới                                          | gói | 1     |  |
| 7.                                     | Tháo trần khu giặt cấp                                                           | m2  | 27,2  |  |
| 8.                                     | Bả 02 lớp bột, sơn nước hoàn thiện trần                                          | m2  | 27,2  |  |
| 9.                                     | Hoàn thiện trần giặt cấp giáp mí sau khi thông 2 phòng, sơn nước hoàn thiện      | gói | 1     |  |
| 10.                                    | Chỉnh lại hệ đèn, âm tường thành đèn nổi                                         | ck  | 13,60 |  |
| 11.                                    | Tháo dỡ 03 cửa đi nhôm kính                                                      | m2  | 9,90  |  |
| 12.                                    | Xây tường bít cửa đi đã tháo (gạch 8x8x18) vữa mác 75                            | m2  | 10,56 |  |
| 13.                                    | Trát tường xây bít cửa 02 mặt                                                    | m2  | 21,12 |  |
| 14.                                    | Hoàn thiện bằng 02 lớp bột bả, hoàn thiện sơn nước bằng 1 lớp lót, 2 lớp phủ màu | m2  | 21,12 |  |
| 15.                                    | Dời CB, công tác, điều khiển máy lạnh về vị trí mới                              | gói | 2     |  |

\* Một số thông tin khác:

- Quý nhà thầu vui lòng gửi bảng chào giá đến nhà trường như sau:

+ địa chỉ nhận báo giá: Số 33 đường Vĩnh viễn, P. Vườn Lài, TP.HCM hoặc qua email banmuasam@kthcm.edu.vn

+ Thời gian gửi báo giá: trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo

+ Bảng chào giá (mẫu đính kèm)

+ Hồ sơ năng lực: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, danh mục ngành nghề có đăng ký; Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm trước liền kề; Hình chụp thông tin nhà thầu trên cổng đấu thầu quốc gia <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>; Danh mục hợp đồng tương tự (nếu có) – mẫu đính kèm.

- Mọi chi tiết xin liên hệ cô Trà My – sdt: 028 38 330 731 – 23.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Lê Thanh Đức**

***Nơi nhận:***

- Ban giám hiệu (để b/c);
- Các nhà thầu (để báo giá)
- Lưu: QTCSVC